

Comune di Vauda C.se

CIMITERO COMUNALE

LAVORI DI AMPLIAMENTO

E REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

H

Analisi prezzi

progettisti:



arch. Giovanni Piero Perucca
arch. Valeria Bergagna Tepas
geom. Marco Perucca

via Monviso n.5 - 10070 GROSSO (To)
tel. 011-9269475 fax : 011-7435111
e-mail: info@studioperucca.it

data:

maggio 2023

ANALISI PREZZO				voce 32
Fornitura di lastre di chiusura loculi in fibra di cemento				
A	FORNITURE			
	u.m.	Q.tà	P.U.	importo
Lastre di chiusura loculi in fibra di cemento. Ricerca di mercato	cad	1	16,00	16,00
sommano per A				16,00

B	NOLI E TRASPORTI			
	u.m.	Q.tà	P.U.	importo
sommano per B				0,00

C	MANODOPERA			
	u.m.	Q.tà	P.U.	importo
Os	Operaio specializzato	ore		
Oq	Operaio qualificato	ore		
Oc	Operaio comune	ore		
sommano per C				0,00

D	SPESE GENERALI + UTILI D'IMPRESA (26,5%)			
	26,5% di voci ricerca di mercato e manodopera		sommano per D	4,24

E	VARIE			
sommano per E				

PREZZO UNITARIO (A+B+C+D+E)		u.m.	Q.tà	P.U.	importo
		cad	1		20,24

ANALISI PREZZO				voce 34
Fornitura e posa di staffe doppie in bronzo per sostegno lapidi				
A	FORNITURE			
	u.m.	Q.tà	P.U.	importo
Staffe doppie in bronzo per sostegno lapidi. Ricerca di mercato	cad	1	15,19	15,19
sommano per A				15,19

B	NOLI E TRASPORTI			
	u.m.	Q.tà	P.U.	importo
sommano per B				0,00

C	MANODOPERA			
	u.m.	Q.tà	P.U.	importo
Os	Operaio specializzato	ore		
Oq	Operaio qualificato	ore	0,2	28,89
Oc	Operaio comune	ore		
sommano per C				5,78

D	SPESE GENERALI + UTILI D'IMPRESA (26,5%)			
	26,5% di voci ricerca di mercato e manodopera		sommano per D	5,56

E	VARIE			
sommano per E				

PREZZO UNITARIO (A+B+C+D+E)		u.m.	Q.tà	P.U.	importo
		cad	1		26,52

ANALISI PREZZO				voce 35
Fornitura e posa di staffe singole in bronzo per sostegno lapidi				
A	FORNITURE			
	u.m.	Q.tà	P.U.	importo
Staffe singole in bronzo per sostegno lapidi. Ricerca di mercato	cad	1	11,00	11,00
sommano per A				11,00

B	NOLI E TRASPORTI			
	u.m.	Q.tà	P.U.	importo
sommano per B				0,00

C	MANODOPERA			
	u.m.	Q.tà	P.U.	importo
Os	Operaio specializzato	ore		
Oq	Operaio qualificato	ore	0,2	28,89
Oc	Operaio comune	ore		
sommano per C				5,78

D	SPESE GENERALI + UTILI D'IMPRESA (26,5%)			
	26,5% di voci ricerca di mercato e manodopera		sommano per D	4,45

E	VARIE			
sommano per E				

PREZZO UNITARIO (A+B+C+D+E)		u.m.	Q.tà	P.U.	importo
		cad	1		21,22

ANALISI PREZZO				voce 36	
Fornitura e posa di numeri in bronzo stile Roman, altezza cm 2					
A	FORNITURE				
		u.m.	Q.tà	P.U.	importo
Numeri in bronzo stile Roman, altezza cm 2. Ricerca di mercato		cad	1	1,67	1,67
				sommano per A	1,67

B	NOLI E TRASPORTI				
		u.m.	Q.tà	P.U.	importo
sommano per B					0,00

C	MANODOPERA				
		u.m.	Q.tà	P.U.	importo
Os	Operaio specializzato	ore			
Oq	Operaio qualificato	ore	0,1	28,89	2,89
Oc	Operaio comune	ore			
sommano per C					2,89

D	SPESE GENERALI + UTILI D'IMPRESA (26,5%)				
	26,5% di voci ricerca di mercato e manodopera		sommano per D		1,21

E	VARIE				
sommano per E					

PREZZO UNITARIO (A+B+C+D+E)		u.m.	Q.tà	P.U.	importo
		cad	1		5,77

ANALISI PREZZO				voce 63
Lavorazione costa a toro lastre spessore cm 3				
A	FORNITURE			
		u.m.	Q.tà	P.U. importo €
Lavorazione costa a toro lastre spessore cm 3. Ricerca di mercato		m	1	19,00 19,00
sommano per A				19,00

B	NOLI E TRASPORTI			
		u.m.	Q.tà	P.U. importo
sommano per B				0,00

C	MANODOPERA			
		u.m.	Q.tà	P.U. importo
Os	Operaio specializzato	ore		
Oq	Operaio qualificato	ore		
Oc	Operaio comune	ore		
sommano per C				0,00

D	SPESE GENERALI + UTILI D'IMPRESA (26,5%)			
	26,5% di voci ricerca di mercato e manodopera		sommano per D	5,04

E	VARIE			
sommano per E				

PREZZO UNITARIO		u.m.	Q.tà	P.U.	importo
(A+B+C+D+E)		m	1		24,04

ANALISI PREZZO				voce 67	
Fornitura e posa piastre forate in HDPE vergine, stabile ai raggi UV tipo GEOGRAVEL di GEOPLAST delle dimensioni di 58x58 cm altezza 3 cm spessore parete delle celle 2,2 mm e diametro di 52 mm, colore semi trasparente, aggancio a clip, capacità di carico 400 t/m2, caratterizzata dallo spessore della maglia forata di 1,8 mm, permeabilità pari all'61% della propria superficie.					
A		MATERIALE			
		u.m.	Q.tà	P.U.	importo
Ricerca di mercato effettuata come previsto dall'art. 32 del DPR 207/2010					
fornitura		m	1	40,56	40,56
sommano per A					40,56
B		NOLI, TRASPORTI ED INCREMENTI			
		u.m.	Q.tà	P.U.	importo
sommano per B					
C		POSA E RIMOZIONE			
		u.m.	Q.tà	P.U.	importo
Os	Operaio specializzato	ore			
Oq	Operaio qualificato	ore	0,5	28,89	14,45
Oc	Operaio comune	ore			
sommano per C					14,45
D		SPESE GENERALI (14,3%) + UTILI D'IMPRESA (10%)			
Spese generali		26,5% di A+B+C		sommano per D	14,58
E		VARIE			
sommano per E					
PREZZO UNITARIO (A+B+C+D+E)		u.m.	Q.tà	P.U.	importo
		mq	1		69,58

ANALISI PREZZO				voce 74
Fornitura e posa di panca in corten, lamiera spessore 5 mm piegata, dimensioni mm 1200x500x500. Finitura verniciata a polvere				
A	FORNITURE			
		u.m.	Q.tà	P.U. importo
panca in corten, lamiera spessore 5 mm piegata, dimensioni mm 1200x500x500. Finitura verniciata a polvere. Ricerca di mercato		cad	1	750,00 750,00
sommano per A				750,00

B	NOLI E TRASPORTI			
		u.m.	Q.tà	P.U. importo
Trasporto		cad	1	100,00 100,00
sommano per B				100,00

C	MANODOPERA			
		u.m.	Q.tà	P.U. importo
Os	Operaio specializzato	ore	1,5	36,91 55,37
Oq	Operaio qualificato	ore		
Oc	Operaio comune	ore		
sommano per C				55,37

D	SPESE GENERALI + UTILI D'IMPRESA (26,5%)			
	26,5% di voci ricerca di mercato e manodopera		sommano per D	239,92

E	VARIE			
sommano per E				

PREZZO UNITARIO (A+B+C+D+E)		u.m.	Q.tà	P.U.	importo
		cad	1		1 145,29

ANALISI PREZZO				voce 79	
Fornitura e posa di cancello carraio ad un'anta L 4000x H 2400 e cancellata L 1580 x H 2300 in profilati e lamiera verniciati a polvere, compresi cuscinetti e sarratura,profilati HEB 100x100 per pilastri e ogni accessorio e lavorazione per dare l'opera utimata a perfetta regola d'arte					
A		FORNITURE			
		u.m.	Q.tà	P.U.	importo
Fornitura e posa di cancello carraio ad un'anta in ferro verniciato a polvere (colore Cor-ten), compresi tutti gli accessori. Ricerca di mercato		a corpo	1	4 000,00	4000,00
sommano per A					4 000,00
B		NOLI E TRASPORTI			
		u.m.	Q.tà	P.U.	importo
sommano per B					
C		MANODOPERA			
		u.m.	Q.tà	P.U.	importo
Os	Operaio specializzato	ore	7,5	36,91	276,83
Oq	Operaio qualificato	ore			
Oc	Operaio comune	ore			
sommano per C					276,83
D		SPESE GENERALI + UTILI D'IMPRESA (26,5%)			
	26,5% di voci ricerca di mercato e manodopera		sommano per D		1 133,36
E		VARIE			
sommano per E					
PREZZO UNITARIO (A+B+C+D+E)		u.m.	Q.tà	P.U.	importo
		a corpo	0		5 410,18
		a corpo	arrotondato		5 410,00